

Przedmiar Robót
Dot. szkody po zalaniu Budynku Miejskiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ, który został
wykonany przez przedstawiciela
Towarzystwa Ubezpieczeniowego STU ERGO HESTIA S.A

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
I. Gabinet Dyrektora				
1	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 2,73*4,4	m2	12,012
			razem	m2 12,012
2	ZKNR C-2,1 0101/01	Zabezpieczenie ścian, okien i drzwi folią malarską 3,14*2*(2,73+4,4)	m2	44,776
			razem	m2 44,776
3	KNNR-W 3 1002/06	Zeskrobanie i zmycie starej farby - analogia dla zdrapania luznej gładzi 0,5*0,15	m2	0,075
			razem	m2 0,075
4	KNR 4-01 1202/07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 0,5*0,15	m2	0,075
			razem	m2 0,075
5	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi UNI GRUNT 0,5*0,15	m2	0,075
			razem	m2 0,075
6	KNNR 2 0802/06	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach 0,5*0,15	m2	0,075
			razem	m2 0,075
7	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi UNI GRUNT 2,73*4,4	m2	12,012
			razem	m2 12,012
8	KNR-W 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 2,73*4,4	m2	12,012
			razem	m2 12,012
9	KNR-W 4-01 1215/06	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych niemalowanych - analogia 2,73*4,4	m2	12,012
			razem	m2 12,012
2. Korytarz				
10	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią (1,6+1,2)*2,2+2,57*4,2	m2	16,954
			razem	m2 16,954
11	ZKNR C-2,1 0101/01	Zabezpieczenie ścian, okien i drzwi folią malarską 2,0*2*(4,2+5,2)	m2	37,6
			razem	m2 37,6
12	KNNR-W 3 1002/06	Zeskrobanie i zmycie starej farby - analogia dla zdrapania luznej gładzi 9,0 8,0	m2 m2	9 8
			razem	m2 17
13	KNR 4-01 1202/07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 9,0 8,0	m2 m2	9 8
			razem	m2 17

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
14	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi UNI GRUNT			
			9,0	m2	9
			8,0	m2	8
			razem	m2	17
15	KNNR 2 0802/06	Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach			
			9,0	m2	9
			8,0	m2	8
			razem	m2	17
16	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi UNI GRUNT			
			(1,6+1,2)*2,2+2,57*4,2	m2	16,954
			(3,14-2,0)*2*(4,2+5,2)	m2	21,432
			razem	m2	38,386
17	KNR-W 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów			
			(1,6+1,2)*2,2+2,57*4,2	m2	16,954
razem	m2	16,954			
18	KNR-W 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian			
			(3,14-2,0)*2*(4,2+5,2)	m2	21,432
razem	m2	21,432			
19	KNR-W 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - analogia			
			(1,6+1,2)*2,2+2,57*4,2	m2	16,954
razem	m2	16,954			
3. Korytarz					
20	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią			
			1,4*3,1	m2	4,34
razem	m2	4,34			
21	ZKNR C 2.1 0101/01	Zabezpieczenie ścian, okien i drzwi folią malarską			
			2,0*2*(1,4+3,1)	m2	18
razem	m2	18			
22	KNNR-W 3 1002/06	Zeskrobanie i zmycie starej farby - analogia dla zdrapania bryzej gładzi			
			3,0	m2	3
			1,4*3,1	m2	4,34
			razem	m2	7,34
23	KNR 4-01 1202/07	Skasowanie wykwitów (zacieków)			
			3,0	m2	3
			1,4*3,1	m2	4,34
			razem	m2	7,34
24	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi UNI GRUNT			
			3,0	m2	3
			1,4*3,1	m2	4,34
			razem	m2	7,34
25	KNNR 2 0802/06	Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach			
			3,0	m2	3
			1,4*3,1	m2	4,34
			razem	m2	7,34
26	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi UNI GRUNT			

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Też
		1,4*3,1	m2	4,34
		(3,14-2,0)*2*(1,4+3,1)	m2	10,26
		razem	m2	14,6
27	KNR-W 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów		
		1,4*3,1	m2	4,34
		razem	m2	4,34
28	KNR-W 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian		
		(3,14-2,0)*2*(1,4+3,1)	m2	10,26
		razem	m2	10,26
29	KNR-W 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - analogia		
		1,4*3,1	m2	4,34
		razem	m2	4,34
4. Korytarz				
30	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią		
		1,2*6,95	m2	8,34
		razem	m2	8,34
31	ZKNR C-2.1 0101/01	Zabezpieczenie ścian, okien i drzwi folią malarską		
		2,0*2*(1,2+6,95)	m2	32,6
		razem	m2	32,6
32	KNNR-W 3 1002/06	Zeskrobanie i zmycie starej farby - analogia dla zdrapania luźnej gładzi		
		1,0	m2	1
		1,2*6,95*0,5	m2	4,17
		razem	m2	5,17
33	KNR 4-01 1202/07	Skasowanie wykwitów (zacieków)		
		1,0	m2	1
		1,2*6,95*0,5	m2	4,17
		razem	m2	5,17
34	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi UNI GRUNT		
		1,0	m2	1
		1,2*6,95*0,5	m2	4,17
		razem	m2	5,17
35	KNNR 2 0802/06	Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach		
		1,0	m2	1
		1,2*6,95*0,5	m2	4,17
		razem	m2	5,17
36	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi UNI GRUNT		
		1,2*6,95	m2	8,34
		(2,75-2,0)*2*(1,2+6,95)	m2	12,225
		razem	m2	20,565
37	KNR-W 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów		
		1,2*6,95	m2	8,34
		razem	m2	8,34
38	KNR-W 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian		
		(2,75-2,0)*2*(1,2+6,95)	m2	12,225
		razem	m2	12,225

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
39	KNR-W 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - analogia 1,2*6,95	m2 razem m2	8,34 8,34
5. Korytarz				
40	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 1,4*1,2	m2 razem m2	1,68 1,68
41	ZKNR C-2.1 0101/01	Zabezpieczenie ścian, okien i drzwi folią malarską 2,0*2*(1,4+1,2)	m2 razem m2	10,4 10,4
42	KNNR-W 3.1002/06	Zeskrobante i zmycie stacji farby - analogia dla zdrapania luźnej gładzi 1,4*1,2*0,5 1,0	m2 m2 razem m2	0,84 1 1,84
43	KNR 4-01 1202/07	Skasowanie wykwinów (zacieków) 1,4*1,2*0,5 1,0	m2 m2 razem m2	0,84 1 1,84
44	NNRNKB 7.1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi UNI GRUNT 1,0 1,4*1,2*0,5	m2 m2 razem m2	1 0,84 1,84
45	KNNR 2 0802/06	Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach 1,0 1,4*1,2*0,5	m2 m2 razem m2	1 0,84 1,84
46	NNRNKB 7.1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi UNI GRUNT 1,4*1,2 (2,75-2,0)*2*(1,4+1,2)	m2 m2 razem m2	1,68 3,9 5,58
47	KNR-W 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 1,4*1,2	m2 razem m2	1,68 1,68
48	KNR-W 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian (2,75-2,0)*2*(1,4+1,2)	m2 razem m2	3,9 3,9
49	KNR-W 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - analogia 1,4*1,2	m2 razem m2	1,68 1,68
6. Korytarz				
50	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 2,6*3,3	m2 razem m2	8,58 8,58
51	ZKNR C-2.1 0101/01	Zabezpieczenie ścian, okien i drzwi folią malarską		

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		2,0*2*(2,6+3,3)	m2	23,6
		razem	m2	23,6
52	KNR 4-01 0426/04	Rozebrawie obicia ścian z płyt wiórowo-cementowych i spłisniętych - analogia dla płyt GK, R=1,5 z uwagi na ostrożny demontaż		
		1,0	m2	1
		razem	m2	1
53	KNR 2-02 2006/03	Okladziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach, R=1,5 z uwagi na dopasowanie		
		1,0	m2	1
		razem	m2	1
54	XNRRKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi UNI GRUNT		
		1,0	m2	1
		razem	m2	1
55	KNNR 2 0802/06	Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach		
		1,0	m2	1
		razem	m2	1
56	NNRRKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi UNI GRUNT		
		(2,75-2,0)*2*(2,6+3,3)	m2	8,85
		razem	m2	8,85
57	KNR-W 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian		
		(2,75-2,0)*2*(2,6+3,3)	m2	8,85
		razem	m2	8,85
58	KNR-W 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - analogia		
		2,6*3,3	m2	8,58
		razem	m2	8,58
7. Pomieszczenie socjalne				
59	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią		
		7,3*7,0-2,57*1,7	m2	46,731
		razem	m2	46,731
60	ZKNR C.2.1 0101/01	Zabezpieczenie ścian, okien i drzwi folią malarską		
		oszacowano 10,0	m2	10
		razem	m2	10
61	KNR-W 4-01 0709/05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu powierzchni ostrykowanych w jednym miejscu do 0,26-0,5m2 na ścianach		
		0,5*0,5	szt	0,25
		razem	szt	0,25
62	KNNR-W 3 1002/06	Zeskrobanie i zmycie starej farby - analogia dla zderzania luźnej gładzi		
		(7,3*7,0-2,57*1,7)*0,7	m2	32,712
		6,0	m2	6
		razem	m2	38,712
63	KNR 4-01 1202/07	Skasowanie wykwitów (zacieków)		
		(7,3*7,0-2,57*1,7)*0,7	m2	32,712
		6,0	m2	6
		razem	m2	38,712
64	NNRRKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi UNI GRUNT		
		(7,3*7,0-2,57*1,7)*0,7	m2	32,712
		6,0	m2	6

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m2 38,712
65	KNNR 2 0802/06	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach $(7,3*7,0-2,57*1,7)*0,7$ 6,0	m2 m2	32,712 6
			razem	m2 38,712
66	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi UNI GRUNT $7,3*7,0-2,57*1,7$ $3,14*2*(7,3+7,0)$	m2 m2	46,731 89,804
			razem	m2 136,535
67	KNR-W 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów $7,3*7,0-2,57*1,7$	m2	46,731
			razem	m2 46,731
68	KNR-W 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian $3,14*2*(7,3+7,0)$	m2	89,804
			razem	m2 89,804
69	KNR-W 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - analogia $7,3*7,0-2,57*1,7$	m2	46,731
			razem	m2 46,731
8. Pomieszczenie sanitarne				
70	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią $1,6*3,07$	m2	4,912
			razem	m2 4,912
71	ZKNR C-2.1 0101/01	Zabezpieczenie ścian, okien i drzwi folią malarską $2,0*2*(1,6+3,07)$	m2	18,68
			razem	m2 18,68
72	KNNR-W 3 1002/06	Zeskrobanie i zmycie starej farby - analogia dla zdrapania luźnej gładzi 1,0	m2	1
			razem	m2 1
73	KNR 4-01 1202/07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 1,0	m2	1
			razem	m2 1
74	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi UNI GRUNT 1,0	m2	1
			razem	m2 1
75	KNNR 2 0802/06	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach 1,0	m2	1
			razem	m2 1
76	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi UNI GRUNT $1,6*3,07$ $(3,0-2,0)*2*(1,6+3,07)$	m2 m2	4,912 9,34
			razem	m2 14,252
77	KNR-W 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów $1,6*3,07$	m2	4,912
			razem	m2 4,912

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
78	KNR-W 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian (3,0-2,0)*2*(1,6+3,07)	m2	9,34
			razem m2	9,34
79	KNR 19-01 1314/08	Mycie po robotach malarskich glazury na ścianach 2,0*2*(1,6+3,07)	m2	18,68
			razem m2	18,68
80	KNR-W 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - analogia 1,6*3,07	m2	4,912
			razem m2	4,912
9. Korytarz				
81	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 3,64*1,36+3,42*4,6+3,6*2,07	m2	28,134
			razem m2	28,134
82	ZKNR C-2.1 0101/01	Zabezpieczenie ścian, okien i drzwi folią malarską oszacowano 1,5*2*(3,64+3,42+4,6+3,6)+10,0	m2	55,78
			razem m2	55,78
83	KNNR-W 3 1002/06	Zeskrobanie i zmycie starej farby - analogia dla zdrapania liznej gładzi 1,0 2,0	m2	1
			m2	2
			razem m2	3
84	KNR 4-01 1202/07	Skasowanie wykwitów (zacięzków) 1,0 2,0	m2	1
			m2	2
			razem m2	3
85	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi UNI GRUNT 1,0 2,0	m2	1
			m2	2
			razem m2	3
86	KNNR.2 0802/06	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach 1,0 2,0	m2	1
			m2	2
			razem m2	3
87	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi UNI GRUNT 3,64*1,36+3,42*4,6+3,6*2,07 (3,14-1,5)*2*(3,64+3,42+4,6+3,6)	m2	28,134
			m2	50,053
			razem m2	78,187
88	KNR-W 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 3,64*1,36+3,42*4,6+3,6*2,07	m2	28,134
			razem m2	28,134
89	KNR-W 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian (3,14-1,5)*2*(3,64+3,42+4,6+3,6)	m2	50,053
			razem m2	50,053
90	KNR-W 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - analogia 3,64*1,36+3,42*4,6+3,6*2,07	m2	28,134

Nr	Podstawa	Opis robót	razem	Jm	Ilość
				m2	28,134
10. Klatka schodowa					
91	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 1,23*7,8+1,37*3,7+1,29*2,53		m2	17,927
			razem	m2	17,927
92	ZKNR C-2.1 0101/01	Zabezpieczenie ścian, okien i drzwi folią malarską 1,62*(3,7+3,7-1,23+7,8+7,8-1,37-1,29+2,53+2,53+1,23+1,29+1,37)		m2	45,457
			razem	m2	45,457
93	KNNR-W 3 1002/06	Zeskrobanie i zmycie starej farby - analogia dla zdrapania luźnej gładzi 1,0		m2	1
			razem	m2	1
94	KNR 4-01 1202/07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 1,0		m2	1
			razem	m2	1
95	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi UNI GRUNT 1,0		m2	1
			razem	m2	1
96	KNNR 2 0802/06	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach 1,0		m2	1
			razem	m2	1
97	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi UNI GRUNT 1,23*7,8+1,37*3,7+1,29*2,53		m2	17,927
			razem	m2	17,927
98	KNR-W 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 1,23*7,8+1,37*3,7+1,29*2,53 (2,37-1,62)*(3,7+3,7-1,23+7,8+7,8-1,37-1,29+2,53+2,53+1,23+1,29+1,37)		m2	17,927
			razem	m2	21,045
			razem	m2	38,972
99	KNR-W 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian (2,37-1,62)*(3,7+3,7-1,23+7,8+7,8-1,37-1,29+2,53+2,53+1,23+1,29+1,37)		m2	21,045
			razem	m2	21,045
100	KNR-W 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - analogia 1,23*7,8+1,37*3,7+1,29*2,53		m2	17,927
			razem	m2	17,927
11. Korytarz					
101	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 11,5*2,16		m2	24,84
			razem	m2	24,84
102	ZKNR C-2.1 0101/01	Zabezpieczenie ścian, okien i drzwi folią malarską oszacowano 10,0		m2	10
			razem	m2	10
103	KNNR-W 3 1002/06	Zeskrobanie i zmycie starej farby 0,5*2,15 1,5*1,0 2,5*0,5		m2	1,075
				m2	1,5
				m2	1,25

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1,0*0,5	m2	0,5
		razem	m2	4,325
104	KNR 4-01 1202/07	Skasowanie wykwitów (zacieków)		
		0,5*2,15	m2	1,075
		1,5*1,0	m2	1,5
		2,5*0,5	m2	0,5
		1,0*0,5	m2	0,5
		razem	m2	4,325
105	KNR-W 4-01 1204/08	Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (stalowań) powierzchni tynku		
		0,5*2,15	m2	1,075
		1,5*1,0	m2	1,5
		2,5*0,5	m2	0,5
		1,0*0,5	m2	0,5
		razem	m2	4,325
106	NNRNKB 7.1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi UNI GRUNT		
		11,5*2,16	m2	24,84
		2,15*2*(11,5+2,16)	m2	58,738
		razem	m2	83,578
107	KNR-W 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów		
		11,5*2,16	m2	24,84
		razem	m2	24,84
108	KNR-W 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian		
		2,15*2*(11,5+2,16)	m2	58,738
		razem	m2	58,738
109	KNR-W 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - analogia		
		11,5*2,16	m2	24,84
		razem	m2	24,84
12. Pomieszczenie socjalne				
110	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią		
		4,3*4,5	m2	19,35
		razem	m2	19,35
111	ZKNR C-2.1 0101/01	Zabezpieczenie ścian, okien i drzwi folią malarską		
		2,15*2*(4,3+4,5)	m2	37,84
		razem	m2	37,84
112	KNR-W 4-01 0711/15	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych, na podłozach z cegły, pustaków ceramicznych, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej powierzchni otynkowanej w jednym miejscu do 5m2		
		2,1*1,6	m2	3,36
		razem	m2	3,36
113	NNRNKB 7.1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi UNI GRUNT		
		4,3*4,5	m2	19,35
		razem	m2	19,35
114	KNR-W 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów		
		4,3*4,5	m2	19,35
		razem	m2	19,35
115	KNR-W 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - analogia		
		4,3*4,5	m2	19,35

Nr	Podstawa	Opis robót	razem	Jm	Łość
				m2	19,35
		13. Łazienka			
116	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 2,3*2,44		m2	5,612
			razem	m2	5,612
117	ZKNR C-2.1 0101/01	Zabezpieczenie ścian, okien i drzwi folią malarską 2,15*2*(2,3+2,44)		m2	20,382
			razem	m2	20,382
118	KNNR-W 3.1002/06	Zeskrobanie i zmycie starej farby - analogia dla zdrapania luźnej gładzi 3,5		m2	3,5
			razem	m2	3,5
119	KNR 4-01 1202/07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 3,5		m2	3,5
			razem	m2	3,5
120	NNRNKB 7.11.34/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi UNI GRUNT 3,5		m2	3,5
			razem	m2	3,5
121	KNNR 2 0802/06	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach 3,5		m2	3,5
			razem	m2	3,5
122	NNRNKB 7.11.34/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi UNI GRUNT 2,3*2,44		m2	5,612
			razem	m2	5,612
123	KNR-W 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych i sufitów 2,3*2,44		m2	5,612
			razem	m2	5,612
124	KNR 19-01 1314/08	Mycie po robotach malarskich glazury na ścianach 2,15*2*(2,3+2,44)		m2	20,382
			razem	m2	20,382
125	KNR-W 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastykowych i betonowych - analogia 2,3*2,44		m2	5,612
			razem	m2	5,612